

**ОБҐРУНТУВАННЯ**  
**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**  
**його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення**  
**в межах закупівлі UA-2021-11-01-002168-с**

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710".

**Мета проведення закупівлі:** забезпечення рухової активності під час проведення занять на свіжому повітрі, спортивно - фізкультурного дозвілля та прогулянок в МРЦ МВС України «Кремінці».

Також спортивний майданчик потрібен для:

- надання можливості займатися фізичною культурою та спортом людям усіх вікових категорій, що перебувають на реабілітації в МРЦ МВС України «Кремінці»,
- боротьби з гіподинамією ,
- для підвищення ефективності реабілітації хворих з патологією органів дихання,
- профілактики захворювання серцево – судинної системи,
- відволікання підлітків від комп'ютерних ігор, шкідливих звичок, зниження рівня злочинності та правопорушень, популяризації здорового способу життя.

Адже виховання здорового покоління є пріоритетним завданням нашої держави.

**Замовник:** МРЦ МВС України «Кремінці»

**ЄДРПОУ:** 08733802

**Вид процедури:** Відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2021-11-01-002168-с

**Предмет закупівлі:** Поточний ремонт спортивного майданчику (футбольного поля) №1013345 по вул. Шевченка ,1 с. Татарів Надвірнянського району Івано - Франківської області, класифікація за ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

**Підґрунтям для технічних, якісних характеристики предмета закупівлі є** проектно – кошторисна документація, яка пройшла експертизу та отриманий позитивна експертна оцінка від 22.10.2021р. «КД – ОД-410-21 з загальною кошторисною вартістю 2050974.00грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі 1983861.60грн.

№ п/п	Найменування послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Футбольне поле			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	70,4	
2	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	704	
3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	406,56	
4	Улаштування підстільних та вирівнювальних шарів основи з піска шаром в середньому 5см	м3	35,2	
5	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	704	
6	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	704	

7	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати із норми 18-23-2 до товщини 10 см	м2	-704
8	Улаштування вирівнюючих шарів основи із гран-відсіву товщ.5 см	м3	35,2
9	Улаштування шару геотекстилю	м2	704
10	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу Розділ №2. Влаштування штучного покриття для футбольного поля	м	108
11	Улаштування покриття з штучної трави	м2	704
12	Планування кварцевого піску по майданчику	м2	704
13	Планування грануляту гумового по майданчику Розділ №3. Огородження футбольного поля	м2	704
14	Установлення металевої огорожі з січастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою 4 м	м	108
15	(Демонтаж)Улаштування воріт глухих з установленням стовпів	м2	2,03
16	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих Розділ №4. Фундаменти під спортивне обладнання і огороження	шт	2
17	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	м3	0,664
18	Улаштування щебеневі основи під стойки	м3	0,064
19	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під стойки до 3 м3	м3	0,6
20	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (стакан під стойку воріт)	т	0,016
21	Монтаж футбольних воріт	т	0,135

Директор  
МРЦ МВС України  
«Кремінці»



Олександр ДОМБРОВАН